

投 标 总 价

项目名称：肃州区清水镇沙山村玉米单产提升保灌蓄水池建设项目

投标总价人民币(大写)：贰佰柒拾叁万肆仟捌佰肆拾陆元肆角柒分

(小写)：2734846.47元

投 标 人：酒泉市泓坤水利水电工程有限公司 (盖章)

法定代表人(或委托代理人)：郭海龙 (签字)

注册造价工程师：宋承景 (签字盖章)

编制时间：2024年11月4日

2. 工程项目总价表

工程名称：肃州区清水镇沙山村玉米单产提升保灌蓄水池建设项目

序号	工程项目名称	金额（元）	备注
1	一般项目	45720.00	
2	建筑工程	2576019.94	
3	金属结构设备及安装工程	113106.53	
	合计	2734846.47	

投标人：酒泉市泓坤水利水电工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：郭海龙（签字）

注册造价师：宋承景（签字盖章）

2024年11月4日



JQYKCG/2024/019号

3. 分组工程量清单表

工程名称：肃州区清水镇沙山村玉米单产提升保灌蓄水池建设项目

分组名称：一般项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
1	一般项目				4.572000
1.1	进场费	总价			0.300000
1.2	退场费	总价			0.300000
1.3	月报表	套	6.00	120.00	0.072000
1.4	竣工资料整编	套	3.00	2000.00	0.600000
1.5	施工临时设施	总价			1.200000
1.5.1	混凝土生产系统	项		3000.00	0.300000
1.5.2	附属加工设施	项		2000.00	0.200000
1.5.3	临时仓库及存料场	项		2000.00	0.200000
1.5.4	临时办公及生活设施	项		5000.00	0.500000
1.6	施工道路	项		6000.00	0.600000
1.7	环境保护措施	总价			0.100000
1.8	水土保持措施	总价			0.100000
1.9	施工安全措施	总价			0.100000
1.10	工程保险	总价			1.200000

投标人：酒泉市泓坤水利水电工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：郭海龙（签字）

注册造价师：宋承景（签字盖章）

2024年11月4日



3. 分组工程量清单表

工程名称：肃州区清水镇沙山村玉米单产提升保灌蓄水池建设项目

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
2	建筑工程				257.601994
2.1	进水口工程				6.994509
	原土夯填	m ²	120.29	1.08	0.012991
	中砂垫层（厚度100mm，粒径<0.075m的含量不超过8%）	m ³	12.03	62.61	0.075320
	复合土工膜（250g/0.5mm/250g）	m ²	158.48	17.10	0.271001
	中砂保护层（厚度100mm）	m ³	12.03	63.42	0.076294
	砂砾石压重层（厚度300mm，粒径<150mm）	m ³	36.09	43.68	0.157641
	C30现浇钢筋砼消力台阶（F200）	m ³	13.99	686.57	0.960511
	C30现浇钢筋砼消力台阶侧墙（F200）	m ³	9.55	686.57	0.655674
	C30现浇钢筋砼清淤道底板（F200）	m ³	7.59	535.83	0.406695
	C30现浇钢筋砼清淤道侧墙（F200）	m ³	0.84	686.57	0.057672
	钢筋制安	t	0.71	7672.64	0.544757
	干砌石海幔（5m×5m）	m ³	7.88	223.29	0.175953
	DN600 PE管利用敷设	m	80.00	450.00	3.600000
2.2	蓄水池工程（9万m ³ ，设计水深10.5m，坝高11.5m）				250.607485
2.2.1	坝体工程	m	505.00	4335.71	218.953253
	蓄水池表层土整体清基（厚500mm，0.5km）	m ³	8497.50	6.10	5.183475
	蓄水池土方机械开挖	m ³	49440.00	4.14	20.468160
	坝体夯填	m ³	70040.00	10.57	74.032280
	土方借运（1km）	m ³	20600.00	11.66	24.019600

投标人：酒泉市泓坤水利水电工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：郭海旭（签字）

注册造价师：宋承景（签字盖章）

2024年 11月4 日



3. 分组工程量清单表

工程名称：肃州区清水镇沙山村玉米单产提升保灌蓄水池建设项目

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	坝基原土夯填、整平	m ²	15750.00	1.08	1.701000
	中砂垫层（厚度100mm，粒径<0.075m的含量不超过8%）	m ³	1512.60	62.61	9.470389
	复合土工膜（250g/0.5mm/250g）	m ²	16686.41	17.10	28.533761
	中砂保护层（厚度100mm）	m ³	1512.60	63.42	9.592909
	砂砾石压重层（厚度300mm，粒径<150mm）	m ³	4537.79	43.68	19.821067
	C25现浇砼堤脚（F200）	m ³	285.68	537.87	15.365870
	金属围栏基础土方人工开挖	m ³	100.00	23.22	0.232200
	金属围栏基础土方夯填	m ³	5.33	13.03	0.006945
	C25现浇砼围栏基础	m ³	71.00	481.07	3.415597
	金属围栏（高度1.8m）	m	474.00	150.00	7.110000
2.2.2	池底				21.826434
	中砂垫层（厚度100mm，粒径<0.075m的含量不超过8%）	m ³	509.88	62.61	3.192359
	复合土工膜（250g/0.5mm/250g）	m ²	5098.80	17.10	8.718948
	中砂保护层（厚度100mm）	m ³	509.88	63.42	3.233659
	砂砾石压重层（厚度300mm，粒径<150mm）	m ³	1529.64	43.68	6.681468
2.2.3	出水口	座	1.00	64366.56	6.436656
	土方开挖	m ³	915.75	3.87	0.354395
	土方夯填	m ³	890.75	11.11	0.989623
	底部原土夯填	m ²	31.50	1.08	0.003402
	C20现浇砼垫层（厚度300mm）	m ²	5.95	447.74	0.266405

投标人：酒泉市泓坤水利水电工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：郭海龙（签字）

注册造价师：宋承景（签字盖章）

2024年 11月4 日




3. 分组工程量清单表

工程名称：肃州区清水镇沙山村玉米单产提升保灌蓄水池建设项目

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	C30现浇钢筋砼侧墙（厚度500mm F200）	m ³	24.78	553.95	1.372688
	C30现浇钢筋砼底板（厚度500mm F200）	m	7.73	535.83	0.414197
	C30现浇钢筋砼镇墩（F200）	m ³	7.42	627.51	0.465612
	钢筋制安	t	3.35	7672.64	2.570334
2.2.4	溢流口				0.578718
	DN600 钢筋砼溢流管	m	13.00	444.71	0.578123
	C20现浇砼镇墩		0.01	595.45	0.000595
2.2.5	阀门井	座	1.00	28124.24	2.812424
	土方开挖（挖柱坑）	m ³	90.00	3.87	0.034830
	土方夯填	m ³	42.56	11.11	0.047284
	砂砾石垫层（天然级配，含泥量<8%）	m ³	6.60	23.54	0.015536
	C20现浇砼垫层（厚度100mm）	m ³	1.92	447.74	0.085966
	C30现浇钢筋砼底板（厚度300mm）	m ³	2.47	528.73	0.130596
	C30现浇钢筋砼侧墙（厚度300mm）	m ³	9.72	757.16	0.735960
	C30现浇钢筋砼顶板（厚度200mm）	m ³	4.20	772.28	0.324358
	铸铁保温井盖（DN700）	套	1.00	750.00	0.075000
	钢筋制安	t	1.72	7672.64	1.319694
	钢爬梯制作安装	kg	36.00	12.00	0.043200

投标人：酒泉市泓坤水利水电工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人 （签字）

注册造价师： （签字盖章）

2024年 11月4 日




分组工程量清单表

工程名称： 肃州区清水镇沙山村玉米单产提升保灌蓄水池建设项目

分组名称： 金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
3	金属结构设备及安装工程					98353.50	14753.03
3.1	进水口					21658.00	3248.70
	DN600闸阀（铸铁）	套	2.00	8350.00	1252.50	16700.00	2505.00
	DN600限位伸缩节	套	1.00	2090.00	313.50	2090.00	313.50
	法兰盘	套	6.00	478.00	71.70	2868.00	430.20
3.2	出水口					76695.50	11504.33
	钢管（直径600 壁厚10mm）	m	64.75	850.00	127.50	55037.50	8255.63
	DN600闸阀（铸铁）	套	2.00	8350.00	1252.50	16700.00	2505.00
	DN600限位伸缩节	套	1.00	2090.00	313.50	2090.00	313.50
	法兰盘	套	6.00	478.00	71.70	2868.00	430.20

投标人：酒泉市泓坤水利水电工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：  字）

注册造价师：  （签字盖章）

2024年 11 月 4 日

